



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

REFORMA E MELHORIAS DA PRAÇA PADRE GREGÓRIO

SANTA LÚCIA

2021



1 OBJETIVO

O objetivo desta licitação é a contratação de Empresa de Engenharia para executar o serviço de Reforma e melhorias da Praça Padre Gregório, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, carga/descarga de matérias, e EPI's necessários à execução dos serviços em referência, conforme projeto e especificações anexas.

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 Demolição e limpeza

Demolição do pavimento/piso existente de forma mecanizada, remoção e descarte do entulho em local adequado com emissão de CTR (Controle de transporte de resíduos). Conforme previsto em projeto, será necessário a remoção de 04 árvores, deverá a contratada plantar nova muda em local indicado pela fiscalização. Não remover nenhuma árvore sem prévia autorização do Município.

2.2 Regularização do terreno

Preparo do terreno com execução de terraplenagem através de cortes e aterros, e compactação da camada final para condições adequadas de recebimento da pavimentação, obedecendo às condições geométricas caracterizadas em projeto.

2.3 Pavimentação

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga, mão de obra e uso de equipamentos indispensáveis à execução da pavimentação.

Para a execução do piso de concreto, serão utilizadas formas de madeira comum, seguindo as especificações contidas em projeto. O piso é composto por uma camada de 3cm de pedra britada e, 7cm de concreto 20Mpa, acabamento desempenado. No dia seguinte a concretagem deverá ser realizado os cortes das juntas com espaçamento máximo de 2m, ou a critério da fiscalização.

No local indicado em projeto será executado detalhe na forma de cruz em piso *petit pavet* cor preta. Foram previstas 02 rampas de acessibilidade em cada esquina e 01 rampa



para entrada de veículos, conforme detalhe em projetos. Todas as rampas devem ser executadas conforme NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

2.4 Controle tecnológico

Todos os serviços e etapas serão controlados pela Prefeitura Municipal de Santa Lúcia (PMSL), que poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de Laudo de Controle Tecnológico executado por empresas ou entidades especializadas de idoneidade comprovada. Cada etapa subsequente será liberada para execução após o aceite e controle tecnológico da etapa anterior. Caso não seja obedecido este critério, a CONTRATADA estará sujeita à demolição e posterior reconstrução do serviço, responsabilizando-se pelos custos decorrentes.

Efetuada o Controle Tecnológico, os serviços que estiverem fora dos padrões exigidos deverão ser refeitos e os custos arcados pela CONTRATADA.

3 Paisagismo

Preparo do terreno: A empresa deverá garantir que o terreno esteja livre de resto de obra, pedras e entulho.

As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado, sem apresentar sintomas de doença, deficiências nutricionais ou partes danificadas, ou propágulos que possam danificar o jardim.

As placas ou rolos deverão ser devidamente transportados para evitar danos à suas partes. O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua chegada a obra.

Todos os buracos deverão ser corrigidos antes da colocação da grama.

Após o plantio o gramado deverá ser “batido” para melhor fixação, e deverá receber uma camada de 5kg/m² de substrato de cobertura para ajudar a corrigir eventuais diferenças de níveis. A grama, recém plantada deverá receber regas diárias durante a obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

4 Mobiliário Urbano

Nos locais indicados em projeto serão instalados mesas e assentos pré-fabricados de concreto, conforme detalhe em projeto.

Santa Lúcia, 15 de junho de 2021



IAGO SABINO RODRIGUES SOLCI
Eng.º Civil – CREA-SP nº 5069946077
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Lúcia