



Prefeitura do Município de Santa Lúcia

Memorial Descritivo

Reforma, Ampliação e adequação para acessibilidade na praça de esportes
Benedito Storani no Município de Santa Lúcia SP

*Rua Coronel Luiz Pinto, 319, Centro, Santa Lúcia/SP.
CEP: 14825-000 – Tel: (16) 33969600
e-mail: secretaria@santalucia.sp.gov.br*



Prefeitura do Município de Santa Lúcia

Índice

INTRODUÇÃO	4
LIMPEZA DO TERRENO	4
ACESSOS	4
PISCINA ADULTOS	4
PISCINA INFANTIL	5
VESTIÁRIO MASCULINO	5
Portas	5
Janelas	5
Louças e Metais	5
Barras de Apoio PNE	6
Pintura	6
Pisos e Revestimentos	6
Duchas	6
VESTIÁRIO FEMININO	6
Portas	7
Janelas	7
Louças e Metais	7
Barras de Apoio PNE	7
Pintura	7
Pisos e Revestimentos	7



Prefeitura do Município de Santa Lúcia

Duchas-----	8
MURO DE CERCAMENTO-----	8
ESTACIONAMENTO PNE -----	8
POSTES DE ILUMINAÇÃO -----	8



Prefeitura do Município de Santa Lúcia

Introdução

O presente memorial contempla a adequação da portaria de entrada para acessibilidade aos portadores de necessidades especiais à área de lazer. Será realizada uma adequação na profundidade da piscina e reforma e adequação dos vestiários masculino e feminino.

Todas as adequações de acessibilidade serão de acordo com a NBR 9050:2018

Limpeza do terreno

A limpeza do terreno corresponde à área onde será implantada a rampa de acesso à ao local

Acessos

O acesso ao cadeirante será realizado pela Av.: Mario Pavan. Será feito um portal de entrada com arbustos que impedirão a visão direta de quem está do lado de fora do recinto para as piscinas e rampas de acesso que darão acesso à área de lazer e aos vestiários.

Pela Rua Ângelo Butgnon será realizado o acesso dos portadores de necessidades especiais com veículos. Haverá estacionamento para duas vagas, com as devidas áreas de transferências e rampas para acesso à área de lazer, de acordo com a NBR 9050:2015.

Piscina Adultos

Será realizada uma adequação na profundidade da piscina, nivelando o fundo inclinado existente. Os azulejos do fundo serão demolidos mecanicamente, será



Prefeitura do Município de Santa Lúcia

construído um piso de concreto armado com tela soldada e assentados novos revestimentos tipo cerâmica 20x20, conforme especificado em projeto.

Os azulejos laterais também serão removidos e assentados novos revestimentos do mesmo modelo dos revestimentos do fundo.

A dimensão final da piscina passará a ser: 25,00 x 14,00 x 1,50 m (c x l x p).

A tubulação de drenagem existente será estendida para atender a nova profundidade.

Piscina Infantil

Serão substituídos todos os azulejos da piscina infantil, serão utilizados revestimentos cerâmicos 20x20 conforme especificado em projeto.

Vestiário Masculino

Portas

Serão substituídas as portas existentes e instaladas novas portas, em todos os compartimentos de vaso sanitário.

Janelas

Serão substituídas as janelas existentes e instaladas novas janelas de mesmo tamanho e modelo das janelas existentes.

Louças e Metais

Serão substituídos todos os vasos sanitários e lavatórios, inclusive torneiras, danificados e instalados novos de mesmo padrão.



Prefeitura do Município de Santa Lúcia

Serão instalados 3 mictórios no local onde atualmente existem os lavatórios. Os lavatórios serão instalados em uma parede que será construída e também servirá de antecâmara para os mictórios, conforme detalhamento em projeto.

Barras de Apoio PNE

Serão instaladas barras de apoio no box reservado para PNE, de acordo com a NBR 9050:2015.

Pintura

Serão pintadas as áreas de parede acima dos revestimentos nos vestiários e a parede toda do depósito com tinta látex pva em duas demãos.

Pisos e Revestimentos

Os revestimentos de parede existentes serão removidos e instalados novos revestimentos de padrão popular 20x20 em substituição.

O piso existente será substituído por piso de cerâmica extra 45x45, conforme projeto

Duchas

Serão substituídas as duchas existentes e instaladas novas duchas em todos os boxes, inclusive registros

Vestiário Feminino



Prefeitura do Município de Santa Lúcia

Portas

Serão substituídas as portas existentes e instaladas novas portas, em todos os compartimentos de vaso sanitário.

Janelas

Serão substituídas as janelas existentes e instaladas novas janelas de mesmo tamanho.

Louças e Metais

Serão substituídos todos os vasos sanitários e lavatórios, inclusive torneiras, danificados e instalados novos de mesmo padrão.

Barras de Apoio PNE

Serão instaladas barras de apoio no box reservado para PNE, de acordo com a NBR 9050:2015

Pintura

Serão pintadas as áreas de parede acima dos revestimentos dos vestiários e a parede toda do depósito com tinta látex pva em duas demãos.

Pisos e Revestimentos

Os revestimentos existentes serão removidos e instalados novos revestimentos de padrão popular 20 x 20 em substituição.

O piso existente será substituído por piso de cerâmica extra 45x45, conforme projeto



Prefeitura do Município de Santa Lúcia

Duchas

Serão substituídas as duchas existentes e instaladas novas duchas em todos os boxes, inclusive registros.

Muro de Cercamento

Será removido o atual cercamento lateral e será construído um muro de cercamento de alvenaria, dando sequência ao muro já existente, conforme projeto.

Estacionamento PNE

O estacionamento destinado às pessoas com necessidades especiais será dotado por 2 vagas especiais, sinalizadas e com áreas de transferências e com dimensões de acordo com a NBR 9050:2015 e conforme projeto

Postes de Iluminação

Serão aproveitados os postes de iluminação existentes para acréscimo de novas luminárias para atendimento da iluminação local.

José Luis Bertho Sobrinho

Engenheiro Civil

CREA/CAU: 0641791972

*Rua Coronel Luiz Pinto, 319, Centro, Santa Lúcia/SP.
CEP: 14825-000 – Tel: (16) 33969600
e-mail: secretaria@santalucia.sp.gov.br*