



ESCALA APROXIMADA
1:4000

LEGENDA
 VIAS A SEREM RECAPEADAS

NOTAS:

1. Deverá ser executada limpeza com jato de ar comprimido e vassourão (varrição), para remoção de partículas soltas no local a ser recapeado. Após a limpeza, deverá ser feita a lavagem do local para remoção da poeira, e, onde houver necessidade, regularização com brita graduada.
2. A espessura final da camada de recapeamento asfáltico deverá ter no mínimo 3 cm, não será aceita nenhuma outra espessura a menos que expressamente definida pela fiscalização da PMSL.
3. O nivelamento dos Poços de Visita ficará a cargo da PMSL.
4. Para a execução da obra, será necessário seguir rigorosamente o Manual de Normas do D.E.R-SP.
5. A ordem de apresentação, em projeto, das vias a serem recapeadas, não exprime a melhor ordem de execução da obra, esta deverá ser decidida em comum acordo entre a empresa contratada e a Prefeitura Municipal de Santa Lúcia.

Equipe Técnica:
ARQ. TRIO
 STUDIO DE ARQUITETURA
 ANA PAULA A. BELTRAMI
 ARQUITETA URBANISTA - CAU 473154-4
 BENEDITO GABRIEL CINDIO
 ARQUITETO URBANISTA - CAU 47479-9
 CLÁUDIA T. BRISSOLARE
 ARQUITETA URBANISTA - CAU 448220-3

Referência:
 Dados disponibilizados pelo Município de Santa Lúcia, e medições in loco.
 Desenho Inicial: 15/06/2021

 IAGO SABINO RODRIGUES SOLCI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 Endereço: CNE - CREA Nº 5069946077
 ART. Nº

 LUIZ ANTONIO NOLI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Objeto: Recapeamento em vias públicas
 Emenda Parlamentar – Deputado Estadual Marcos Zerbini
 Valor do repasse: R\$ 350.000,00
 Local: Indicados.
 Proprietário: Município de Santa Lúcia

MAPA GERAL DA CIDADE